

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości do 6 tys. euro

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na **remont i wyposażenie remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Chomentów.**

1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Sobków
REGON: 291010731
NIP: 656-22-15-944
Miejscowość Sobków
Adres: Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
Strona internetowa: www.sobkow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.³⁰ - 15.⁰⁰

2. Określenie przedmiotu zamówienia

Remont i wyposażenie remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Chomentów polegać będzie na wykonaniu ogrzewania podłogowego w tym:

- wyrównanie podłoża zaprawą cementową o gr. do 2 cm
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – 1 x folia PVC gr. 0,3 mm,
- wykonanie izolacji cieplnej pod instalację – na całej powierzchni podłogi rozłożyć styropian do ogrzewania podłogowego /z folią aluminiową/ grubości 3 - 5 cm – 90 m²
- ułożyć wstęgowo na styropianie przewody PE-20/2 z powłoką antydyfuzyjną, firmy REHAU, zachowując odległość między przewodami 25 cm, długość jednej pętli grzewczej l – 100 m, ilość pól grzewczych – 4,
- montaż szafki naściennej 500 x 600 mm z rozdzielaczami na 4-obwody, z czterema zaworami regulacyjnymi połączonymi z rozprowadzonymi rurami,
- regulacja temperatury w pomieszczeniu będzie dokonywana za pomocą zamontowanych zaworów FJVR Danfoss,
- poddanie instalacji podłogowej próbie ciśnieniowej /pr – 4 bary/ i pozostawienie jej do zakończenia robót betonowych,
- po dokonaniu próby ciśnieniowej wodę spuścić z rur i przedmuchać rury powietrzem,
- założenie od ścian pomieszczenia taśmy z twardej gąbki o minimalnej grubości 0,5 cm
- wylanie warstwy jastrychu zbrojonego siatką na przewody o grubości min. 4 cm,
- wykonanie warstwy poziomującej(z zaprawy samopoziomującej) o gr. – 2cm,
- zasilenie szafki z rozdzielaczami, rurami stalowymi – 2 x d-20, wyprowadzonymi poniżej stropu na dł. 20 cm,
- przygotować podejścia pod grzejniki stalowe typ C22 PURMO o wymiarach 1400/600 mm z rur stalowych d-15, szt.- 4, wyprowadzone poniżej stropu na odl. 20 cm,

Dane projektowe przewidywane do wykonania ogrzewania podłogowego:

1. Zapotrzebowanie ciepła dla świetlicy dane: $V=9 \times 10 \times 3 = 270 \text{ m}^3$, $q=30 \text{ W/m}^3$, $Q = 8,0 \text{ kW}$
- 2.

Lp	POMIESZCZENIE	Straty /W/	Pow. /m ² /	Rozstaw rur d-20/2	Długość rur w pętli	Moc pętli W	Ilość pętli szt.
1	Świetlica	8000	4x22,5	co 0,25 m	4 x100 m	2200 W	4

Przed wyceną powyższych prac należy przeprowadzić wizję w terenie. Wszystkie nie ujęte materiały przy remoncie i wyposażeniu remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Chomentów należy zamontować na koszt wykonawcy.

3. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Chaja - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, tel. 041-3871037

4. Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:


Ofertę należy złożyć do dnia **15.11.2011r.** do godz. **9.15** w sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków.

6. Warunki płatności: 14 dni od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

7. Termin wykonania umowy: 30 dni od dnia podpisania umowy.



WÓJT GMINY
SOBKÓW


mgr Krystyna Idzik

.....
(podpis)