

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej nr 383003T Brzegi - Bizoręda na odcinku od km 0+000 do km 0+552 - Etap IV (długość remontowanego odcinka drogi 552mb)					
1	D-04.04.0 2 i D-04.08.0 5	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 10cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej) 552*4.00*0.10	m ³ m ³	 220.800	 220.800
2	D-04.04.0 2	Poszerzenie obustronne o szerokości 50cm istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm 552*0.50*2	m ² m ²	 552.000	 552.000
3	D-04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej pod warstwą konstrukcyjne nawierzchni jezdni 552*4.00	m ² m ²	 2208.000	 2208.000
4	D-05.03.0 5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 3cm - kategoria KR2 552*4.10	m ² m ²	 2263.200	 2263.200
5	D-05.03.0 5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm - kategoria KR2 552*4.00	m ² m ²	 2208.000	 2208.000
6	D-04.04.0 2	Pobocze obustronne z kruszywa łamanego o szerokości 100cm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6cm 552*1.00*2	m ² m ²	 1104.000	 1104.000
				RAZEM	1104.000