

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont drogi gminnej nr 383003T Brzegi - Bizoręda na odcinku od km 0+000 do km 0+552 - Etap IV (długość remontowanego odcinka drogi 552mb)</b>						
1	D-04.04.02 i D-04.08.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinicem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 10cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej)	m <sup>3</sup>	552*4.00* 0.10 = 220.800		
2	D-04.04.02	Poszerzenie obustronne o szerokości 50cm istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	552*0.50*2 = 552.000		
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m <sup>2</sup>	552*4.00 = 2208.000		
4	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 3cm - kategoria KR2	m <sup>2</sup>	552*4.10 = 2263.200		
5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm - kategoria KR2	m <sup>2</sup>	552*4.00 = 2208.000		
6	D-04.04.02	Pobocze obustronne z kruszywa łamanego o szerokości 100cm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6cm	m <sup>2</sup>	552*1.00*2 = 1104.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: