

Projekt / faza:

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji:

Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych w 2012 roku

Inwestor:

GMINA SOBKÓW
pl. Wolności 12
28-305 Sobków

Jednostka projektowa:

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ POBOCHA
Tokarnia 156
26-060 Chęciny



Adres inwestycji:

Teren Gminy Sobków

Działki ewidencyjne:

-

Autorzy projektu:

Stanowisko Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis data
Projektant: Drogi	Mgr inż. Mariusz POBOCHA	SWK/0142/POOD/09 drogowa	 07.2012
As. Projektanta			
As. Projektanta			
Sprawdzający Drogi	Mgr inż. Anna CHOMICZ-KOWALSKA	SWK/0144/PWOD/09 drogowa	 07.2012

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA ORAZ REMONT DROG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W 2012 ROKU						
1						
Remont drogi gminnej nr 383010T Sobków Oczyszczalnia – Korytnica w km 1+977 do km 2+727, dł. 750mb.						
1 d.1	D-04.04.02 i D-04.08.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie kłińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 15cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej)	m3	750*5.00*0.15 = 562.500		
2 d.1	D-04.04.02 i D-04.08.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń warstwą o grubości 0-20cm (średnia grubość oczyszczenia 10cm)	m3	750*1.50*0.10 = 112.500		
3 d.1	D-04.04.02	Poszerzenie obustronne o szerokości 50cm istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	750*0.50*2 = 750.000		
4 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	750*5.10 = 3825.000		
5 d.1	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 3cm - kategoria KR2	m2	750*5.10 = 3825.000		
6 d.1	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2	m2	750*5.00 = 3750.000		
7 d.1	D-04.04.02	Pobocze obustronne z kruszywa łamanego o szerokości 75cm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	750*0.75*2 = 1125.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
2						
Droga wewnętrzna w m. Wierzbica (przysiółek Gajówka) od posesji P. Jaszczyka w kier. Łukowej						
8 d.2	D-04.04.02	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m2	125*5 = 625.000		
9 d.2	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m2	125*5 = 625.000		
10 d.2	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2	m2	125*5 = 625.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
3						
Droga gminna przez wieś Niziny						
11 d.3	D-04.04.02	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m2	100*4 = 400.000		
12 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m2	100*4 = 400.000		
13 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2	m2	100*4 = 400.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
4						
Droga wewnętrzna Sokółów Dolny od posesji P. Grajek Mirosław do posesji P. Terelak Mariusz						
14 d.4	D-04.04.02	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m2	100*3 = 300.000		
15 d.4	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m2	100*3 = 300.000		
16 d.4	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2	m2	100*3 = 300.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
5						
Droga gminna Brzeźno od środka wsi w kierunku Brzegów (P. Sołtys)						
17 d.5	D-04.04.02	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m2	78*5 = 390.000		
18 d.5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m2	78*5 = 390.000		
19 d.5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3cm - kategoria KR2	m2	78*5 = 390.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						

Ogółem wartość kosztorysowa robót						
6		Droga wewnętrzna przebiegająca między drogą powiatową Miąsowa - Bizoręda oraz Brzegi - Bizoręda w m. Szczepanów				
20 d.6	D-04.04.02	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m2		171*3 = 513.000	
21 d.6	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m2		171*3 = 513.000	
22 d.6	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm - kategoria KR2	m2		171*3 = 513.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
7		Droga wewnętrzna w Karsach od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Król				
23 d.7	D-04.04.02	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m2		114*3 = 342.000	
24 d.7	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m2		114*3 = 342.000	
25 d.7	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm - kategoria KR2	m2		114*3 = 342.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
8		Droga gminna przez Nowe Kotlice (od drogi powiatowej na południe)				
26 d.8	D-04.04.02	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m2		43*5 = 215.000	
27 d.8	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m2		43*5 = 215.000	
28 d.8	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm - kategoria KR2	m2		43*5 = 215.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
9		Droga wewnętrzna w miejscowości Chomentów w kier. P. Karczewskiej				
29 d.9	D-04.04.02	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń na pobocze	m2		57*3,5 = 199.500	
30 d.9	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2cm - kategoria KR2	m2		57*3,5 = 199.500	
31 d.9	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm - kategoria KR2	m2		57*3,5 = 199.500	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
10		Uzupełnienie ubytków nawierzchnia asfaltowej po przekopach kanalizacyjnych na drodze wewnętrznej w miejscowości Mzurowa koło Kaplicy				
32 d.10	D-04.04.02	Usunięcie kruszywa z ubytków w nawierzchni na głębokość 5cm, oczyszczenie i zagęszczenie miejsc ubytków	m2		185	
33 d.10	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm - kategoria KR2, wykonana po skropieniu miejsc ubytków emulsją, (szerokość miejsc ubytków 0,30-1,50m)	m2		185	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: