

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**o wartości do 14 tys. euro**

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Gmina Sobków zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

**„Wykonanie chodników i utwardzenie placu”**

**1. Zamawiający:**

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Sobków
REGON:	291010731
NIP:	656-22-15-944
Miejscowość	Sobków
Adres:	Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
Strona internetowa:	www.sobkow.pl
Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku, w godzinach 7. <sup>30</sup> - 15. <sup>30</sup>

**2. Określenie przedmiotu zamówienia**

- 1). Remont chodnika przy ulicy Źródłowej w Sobkowie – zgodnie z załączonym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym
- 2). Przebudowa drogi gminnej w Staniowicach (położenie chodnika) – zgodnie z załączonym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym
- 3). Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy w Starych Kotlicach– zgodnie z załączonym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym

Przed wyceną powyższych prac należy przeprowadzić wizję w terenie.

Wszystkie nie ujęte materiały przy realizacji w/w zadań należy wbudować na koszt Wykonawcy.

**3. Zapytania o przedmiot zamówienia:**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Chaja - Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem, oraz Pan Marian Saletra – Inspektor ds. drogowych tel. 41 - 387 10 37

**4. Sposób przygotowania oferty:** wypełnić załączony formularz oferty oraz kosztorys ofertowy.

**5. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć do dnia **21.09.2012r.** do godz. **9.00** w sekretariacie Urzędu Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków.

**6. Warunki płatności:** 14 dni od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

**7. Termin wykonania umowy: do 26.10.2012r.**

**8.** Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia podstawowego.

**9.** Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę brutto ogółem tj. za 3 w/w zadania.

WÓJT GMINY  
SOBKÓW

.....mgr Krystyna Idzik.....  
(podpis)

**Umowa Nr...../2012**  
**w ramach funduszu soleckiego**

zawarta w dniu ..... 2012 r. pomiędzy Gminą Sobków zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. Wójta Gminy Sobków – Panią Krystynę Idzik,

a .....,  
....., zwanym dalej  
Wykonawcą.

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest „Wykonanie chodników i utwardzenie placu” który obejmuje następujące zadania:

- 1). Remont chodnika przy ulicy Źródłowej w Sobkowie,
- 2). Przebudowa drogi gminnej w Staniowicach (położenie chodnika),
- 3). Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy w Starych Kotlicach,

2. Technologia i zakres robót określa przedmiar robót i kosztorys ofertowy

3. Wszystkie nie ujęte materiały przy wykonaniu chodników i utwardzeniu placu należy wbudować na koszt Wykonawcy.

**§ 2**

Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o zapytanie ofertowe o wartości do 14 tys. euro z dnia 14.09.2012 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sobków Nr 0152/5/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w oparciu o art. 4 pkt.8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

**§ 3**

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 własnym sprzętem i staraniem.

**§ 4**

Ustala się termin wykonania umowy:

- rozpoczęcie – 7 dni od dnia podpisania umowy
- zakończenie – **26.10.2012r.**

Wykonawca udziela 3 letniego okresu gwarancyjnego na wykonane prace.

**§ 5**

1. Płatnik: Urząd Gminy w Sobkowie z siedzibą: 28-305 Sobków, Pl. Wolności 12,  
NIP: 656-13-16- 844, REGON: 000548732,

2. Strony ustalają za wykonanie całości prac wynagrodzenie w kwocie:

**1). Remont chodnika przy ulicy Źródłowej w Sobkowie,**

cena brutto.....zł

słownie: .....

**2). Przebudowa drogi gminnej w Staniowicach (położenie chodnika),**

cena brutto.....zł

słownie: .....

**3). Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy w Starych Kotlicach,**  
cena brutto.....zł

słownie: .....

**Ogółem: .....zł brutto**

Słownie: .....

3.Do robót uzupełniających Wykonawca zastosuje ceny określone w kosztorysie ofertowym.

**§ 6**

Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przedłożeniu faktury VAT.

**§ 7**

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych:

1. Zamawiający może obciążyć wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0.2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki wynikający z winy Wykonawcy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca może żądać ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.

**§8**

Umowa może być także rozwiązana za porozumieniem stron w dowolnym czasie.

**§9**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§10**

Spory wynikłe na tle umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§11**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 12**

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

*Wykonawca*

*Zamawiający*

Otrzymują:

## FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

**Nazwa Zamawiającego:** Gmina Sobków

**REGON:** 291010731

**NIP:** 656-13-16-844

**Miejscowość** Sobków

**Adres:** Plac Wolności 12, 28-305 Sobków

**Strona internetowa:** www.sobkow.pl

### „Wykonanie chodników i utwardzenie placu”

**1). Remont chodnika przy ulicy Źródłowej w Sobkowie,**

cena brutto.....zł

słownie: .....

**2).Przebudowa drogi gminnej w Staniowicach (położenie chodnika),**

cena brutto.....zł

słownie: .....

**3). Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy w Starych Kotlicach,**

cena brutto.....zł

słownie: .....

**Ogółem: ..... zł brutto**

Słownie: .....

załącznik: kosztorys ofertowy

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela wydawcy

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont chodnika przy ulicy Źródłowej w Sobkowie</b>					
<b>1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-8</b>					
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej łącznie z rozbiórką miejscowo występujących obrzeży chodnikowych oraz złożeniem materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora	m2		
		70*1.5	m2	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt typu trylinka o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem oraz złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora	m2		
		8*1.5	m2	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm oraz złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora	m		
		62	m	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
<b>2 Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0</b>					
4 d.2	D-04.01.01	Plantowanie dna wykopów w gr.kat.I-III	m2		
		70*1.5	m2	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
5 d.2	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		70*1.5	m2	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
<b>3 Budowa krawężników - kod CPV: 45233220-7</b>					
6 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m3		
		70*0.1	m3	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
8 d.3	D-08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem z betonu C12/15	m3		
		70*0.05	m3	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
9 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>4 Chodnik - kod CPV: 45233222-1</b>					
10 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		51*1.5	m2	76.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.500</b>
11 d.4	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka koloru czerwonego)	m2		
		51*1.5	m2	76.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.500</b>
<b>5 Zjazdy - kod CPV: 45233222-1</b>					
12 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		19*1.5	m2	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
13 d.5	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka koloru szarego)	m2		
		19*1.5	m2	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.tech n.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
<b>Remont chodnika przy ulicy Źródłowej w Sobkowie</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-8</b>				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej łącznie z rozbiórką miejscowo występujących obrzeży chodnikowych oraz złożeniem materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora	m2	70*1.5 = 105.000		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt typu trylinka o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem oraz złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora	m2	8*1.5 = 12.000		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm oraz złożenie materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora	m	62		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0</b>				
4 d.2	D-04.01.01	Plantowanie dna wykopów w gr.kat.I-III	m2	70*1.5 = 105.000		
5 d.2	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	70*1.5 = 105.000		
<b>3</b>		<b>Budowa krawężników - kod CPV: 45233220-7</b>				
6 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	70*0.1 = 7.000		
7 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m	70		
8 d.3	D-08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	70*0.05 = 3.500		
9 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m	70		
<b>4</b>		<b>Chodnik - kod CPV: 45233222-1</b>				
10 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	51*1.5 = 76.500		
11 d.4	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka koloru czerwonego)	m2	51*1.5 = 76.500		
<b>5</b>		<b>Zjazdy - kod CPV: 45233222-1</b>				
12 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	19*1.5 = 28.500		
13 d.5	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka koloru szarego)	m2	19*1.5 = 28.500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej w Staniowicach (położenie chodnika)</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0</b>			
1 d.1	D-02.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika	m3		
		35*0.1	m3	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
2 d.1	D-04.01.01	Plantowanie dna wykopów w gr.kat.I-III	m2		
		35*1.5	m2	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
3 d.1	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		35*1.5	m2	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
<b>2</b>		<b>Budowa krawężników - kod CPV: 45233220-7</b>			
4 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m3		
		35*0.1	m3	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
5 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m		
		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
6 d.2	D-08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem z betonu C12/15	m3		
		35*0.05	m3	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
7 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m		
		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
8 d.2	D-08.05.01	Ława pod ciek z betonu C12/15	m3		
		2*0.10	m3	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
9 d.2	D-08.05.01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>Chodnik - kod CPV: 45233222-1</b>			
10 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		35*1.5	m2	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
11 d.3	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (kostka koloru czerwonego)	m2		
		35*1.5	m2	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.tech n.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej w Stniowicach (położenie chodnika)</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0</b>				
1 d.1	D-02.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika	m3	35*0.1 = 3.500		
2 d.1	D-04.01.01	Plantowanie dna wykopów w gr.kat.I-III	m2	35*1.5 = 52.500		
3 d.1	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	35*1.5 = 52.500		
<b>2</b>		<b>Budowa krawężników - kod CPV: 45233220-7</b>				
4 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	35*0.1 = 3.500		
5 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m	35		
6 d.2	D-08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	35*0.05 = 1.750		
7 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m	35		
8 d.2	D-08.05.01	Ława pod ciek z betonu C12/15	m3	2*0.10 = 0.200		
9 d.2	D-	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm	m	2		
<b>3</b>		<b>Chodnik - kod CPV: 45233222-1</b>				
10 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	35*1.5 = 52.500		
11 d.3	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (kostka koloru czerwonego)	m2	35*1.5 = 52.500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy w Starych Kotlicach</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-8</b>			
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej łącznie z rozbiórką miejscowo występujących obrzeży chodnikowych oraz złożeniem materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora	m2		
		5.5	m2	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie płyt betonowych chodnika i schodów gr. 20cm	m2		
		13.1	m2	13.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.100</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0</b>			
3 d.2	D-02.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni placu	m3		
		6*5*0.20	m3	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4 d.2	D-04.01.01	Plantowanie dna wykopów w gr.kat.I-III	m2		
		6*5	m2	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
5 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		6*5	m2	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>3</b>		<b>Budowa obrzeży - kod CPV: 45233220-7</b>			
6 d.3	D-08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem z betonu C12/15	m3		
		16*0.05	m3	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
7 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m		
		16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>4</b>		<b>Plac - kod CPV: 45233222-1</b>			
8 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		6*5	m2	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
9 d.4	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka koloru szarego)	m2		
		6*5	m2	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
<b>Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy w Starych Kotlicach</b>						
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-8</b>				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej łącznie z rozbiórką miejscowo występujących obrzeży chodnikowych oraz złożeniem materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Inwestora	m2	5.5		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie płyt betonowych chodnika i schodów gr. 20cm	m2	13.1		
2		<b>Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0</b>				
3 d.2	D-02.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni placu	m3	6*5*0.20 = 6.000		
4 d.2	D-04.01.01	Plantowanie dna wykopów w gr.kat.I-III	m2	6*5 =		
5 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	6*5 = 30.000		
3		<b>Budowa obrzeży - kod CPV: 45233220-7</b>				
6 d.3	D-08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	16*0.05 = 0.800		
7 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m	16		
4		<b>Plac - kod CPV: 45233222-1</b>				
8 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	6*5 = 30.000		
9 d.4	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka koloru szarego)	m2	6*5 = 30.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: