

Projekt / faza:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji:

**Remont drogi gminnej nr 383002 T Brzezi – Brzeźno – Wólka Kawęcka  
(objazd koło figurki do drogi gminnej nr 383009 T)  
na odcinku 0+000-0+030 długości 30m**

Inwestor:

**GMINA SOBKÓW**  
pl. Wolności 12  
28-305 Sobków

Jednostka projektowa:

**USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE**  
**MARIUSZ POBOCHA**  
Tokarnia 156  
26-060 Chęciny

Adres inwestycji:

m. Brzeźno

Działki ewidencyjne:

obręb Brzeźno - dz. 153

Autorzy projektu:

Stanowisko Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis data
Projektant: Drogi	Mgr inż. Mariusz POBOCHA	SWK/0142/POOD/09 drogowa	07.2014

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont drogi gminnej nr 383002 T Brzegi - Brzeźno - Wólka Kawęcka (objazd koło figurki do drogi gminnej nr 383009 T) na odcinku 0+000-0+030 długości 30m - kod CPV: 45233220-7</b>			
1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni na szerokości 350 cm, oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym 30*1.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 30*3.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 30*3.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
4	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 30*0.50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

Projekt / faza:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji:

**Remont drogi gminnej nr 383002 T Brzezi – Brzeźno – Wólka Kawęcka  
(objazd koło figurki do drogi gminnej nr 383009 T)  
na odcinku 0+000-0+030 długości 30m**

Inwestor:

**GMINA SOBKÓW**  
pl. Wolności 12  
28-305 Sobków

Jednostka projektowa:

**USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE**  
**MARIUSZ POBOCHA**  
Tokarnia 156  
26-060 Chęciny

Adres inwestycji:

m. Brzeźno

Działki ewidencyjne:

obręb Brzeźno - dz. 153

Autorzy projektu:

Stanowisko Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis data
Projektant: Drogi	Mgr inż. Mariusz POBOCHA	SWK/0142/POOD/09 drogowa	07.2014

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 Remont drogi gminnej nr 383002 T Brzegi - Brzeźno - Wólka Kawęcka (objazd koło figurki do drogi gminnej nr 383009 T) na odcinku 0+000-0+030 długości 30m - kod CPV: 45233220-7</b>					
1	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni na szerokości 350 cm, oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym	m <sup>2</sup>	30*1.00*2 = 60.000		
2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2	m <sup>2</sup>	30*3.00 = 90.000		
3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2	m <sup>2</sup>	30*3.00 = 90.000		
4	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński)	m <sup>2</sup>	30*0.50*2 = 30.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: