

PRZEDMIAR

Korytnica - budynek OSP

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość |
|--|------------------------|--|--------|---------|
| Wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego w m. Korytnica | | | | |
| 1 | Dach i poddasze | | | |
| 1.1 | KNR 4-01 0511-03 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbest nie nadających się do użytku | m2 | 386,382 |
| 1.2 | kalkulacja własna | Wywiezienie i utylizacja eternitu | m2 | 386,382 |
| 1.3 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 54,620 |
| 1.4 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 30,000 |
| 1.5 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 12,000 |
| 1.6 | kalkulacja własna | Rozebranie konstrukcji dachu | m2 | 386,382 |
| 1.7 | TZKNBK V- 003 | Konstrukcja dachu drewniana o rozpiętości ponad 8 m | m2 | 386,382 |
| 1.8 | KNR-W 2-02 0508-04 | Pokrycie dachów blachą ocynkowaną, malowaną proszkowo grubości 0,60 mm (ze wszystkimi warstwami) z podbitką i obróbką blacharską o szer. do 25 cm | m2 | 386,382 |
| 1.9 | kalkulacja własna | Ułożenie gąsiorów z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo | m | 33,430 |
| 1.10 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo | m | 54,620 |
| 1.11 | KNR 0-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo | m | 30,000 |
| 1.12 | kalkulacja własna | Ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu zpraw klejących - przyklejenie płyt turo pianowych do ścian | m2 | 27,050 |
| 1.13 | kalkulacja własna | Obróbki blacharskie - obłożenie komina ponad dachem blachą ocynkowaną, malowaną proszkowo | kpl. | 4,000 |
| 1.14 | kalkulacja własna | Naprawa komina ponad dachem i wykonanie czapki kominowej | kpl. | 4,000 |
| 1.15 | KNR 19-01 0417-04 | Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominarskie | m | 15,000 |
| 1.16 | KNR 19-01 0417-04 | Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - płotki śniegowe | m | 23,000 |
| 1.17 | KNR 13-14 0301-01 | Instalacja odgromowa wykonana drutem o śr. do 10 mm na dachu i ścianach budynku | m | 40,000 |
| 1.18 | KNR-W 2-25 0707-01 | Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - budowa | m | 20,000 |
| 1.19 | KNR 5-18 1603-01 | Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy | uziom. | 1,000 |
| 1.20 | KNR K-05 0406-02 | Montaż włązu dachowego z kotłnierzem uniwersalnym | kpl. | 1,000 |
| 1.21 | KNNR 7 0506-01 | Aluminiowe daszki nad drzwiami | m2 | 2,500 |
| 1.22 | kalkulacja własna | Wykonanie ściany szczytowej ze wzmocnieniem pod lukarnę z pustaków i z otworem na okno | m2 | 8,500 |
| 1.23 | KNR 0- 232614-01 | Docieplenie ścian bocznych lukarn ponad dachem płytami styropianowymi grubości 10 cm - przy użyciu got. zpraw klejących wraz zprzyc. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mineralnej w kolorze białym | m2 | 10,000 |
| 1.24 | kalkulacja własna | Montaż okna uchylno-rozwieranego, jednodzielnego z PCV o powierzchni do 1,5m2 z parapetem | m2 | 1,500 |

Opracował: Wojciech Biały

Inspektor ds.
 Inwestycji, zamówień publicznych
 i gospodarki komunalnej
 mgr inż. Wojciech Biały

WÓJT GMINY SOBKÓW
 mgr inż. Tomasz Chaja